















#### 4.7. Категорически запрещается!

- производить работы, когда вышка опирается только на леса, без винтовых домкратов.
- эксплуатировать вышку с деформированными, поврежденными или отсутствующими деталями.
- превышать допустимую нагрузку на настил.
- подниматься и спускаться по наружной стороне ступиц вышки.

4.8. Кроме мер, указанных в настоящем паспорте, необходимо также выполнять требования СНиП 12-03-2001 "Техника безопасности в строительстве".

**Ответственность за правильную эксплуатацию вышки и соблюдение мер безопасности возлагается на потребителя.**

#### 5. Транспортировка и хранение.

5.1. Не допускается сбрасывание груза при разгрузке, транспортировка волоком и другими способами, влекущие за собой повреждения элементов конструкции.

5.2. Элементы вышки должны храниться в закрытых помещениях или под навесом на прокладках, исключая их прикосновение с грунтом.

#### 6. Гарантийные обязательства

На вышку устанавливается гарантия 2 месяцев со дня продажи.

#### 7. Свидетельство о приемке.

Вышка строительная сборная передвижная СВ 1,2х2,0 м./\_\_\_\_\_

Соответствует техническим условиям завода изготовителя и признана годной к эксплуатации.

Подпись лица ответственного за приемку \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

**Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющие на его основные технические характеристики.**

ООО «ОРТУС МЕХАНИКА»

г. Москва

+7 926 206 04 40

[ortus-mehnika.rf](http://ortus-mehnika.rf)